



СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "КРАСНА ПОЛЯНА"

1330 гр. София, район "Красна поляна", ул. "Освобождение" №25, тел. 02 9217237, факс 02 8284883,

www.krasnapoliana.com

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Настоящият документ представлява „технически спецификации“ по смисъла на § 2, т. 54 от ДР на ЗОП, в който се определят изискванията на възложителя относно техническите предписания, определящи изискваните характеристики на материалите, работни характеристики, безопасност или размери, включително процедурите относно осигуряването на качеството, инспекция и приемане на строителство и методи или технологии на строителство, както и всички други технически условия, които възложителят може да наложи съгласно общи или специални нормативни актове по отношение на завършено строителство и материалите или частите, включени в него в изпълнение на обществената поръчка с предмет „Текуща поддръжка на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на район „Красна поляна“ -Столична община за 2019г.“

Изпълнението на настоящата обществена поръчка ще доведе до избор на изпълнител по предмета на поръчката.

Изпълнителят има за задача да осигури надежден ремонт и поддръжка на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на СО район „Красна поляна“, в т.ч. банкети, тротоари и асфалтовите настилки по уличната мрежа на територията на СО район „Красна поляна“.

2. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА

Териториален обхват и място на изпълнение на договора:

Предметът на настоящата обществена поръчка включва дейности, свързани с извършване на строителни работи за ремонт на банкети, тротоари и асфалтовите настилки по уличната мрежа на територията на район „Красна поляна“ на Столична община.

3. ИЗИСКВАНИЯ:

3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде отговорен за изпълнението на всички изисквания на българското законодателство свързани със строителните дейности в съответствие с техническите норми и изисквания на законодателството, свързано със строителството (основно ЗУТ и подзаконовите актове).

3.2. Изисквания за качеството на предвидените работи - предвидените за изпълнение строително-монтажни работи се извършват съгласно изискванията на чл.169, ал. 1 от ЗУТ. Документирането на извършените СМР се осъществява, съгласно Наредба № 3/ 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чрез протоколи за изпълнени строително-монтажни работи.

3.3. Строително-монтажните работи (СМР) да се изпълняват в съответствие с техническите и законови разпоредби, при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

3.4. Строителните продукти да отговарят на описаните в количествено-стойностните сметки и да отговарят на минималните изисквания за качество;

3.5. Преди да започване строителството изпълнителят е длъжен да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността, като направи ограждения и прелези, постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението и други; да вземе необходимите мерки за запазване от повреди и разместване на заварени подземни и надземни мрежи и съоръжения, геодезически знаци, зелени площи, декоративни дървета и други; да уведоми общинската администрация за откритите по време на изпълнението подземни и надземни мрежи и съоръжения, необозначени в съответните специализирани карти и регистри; такива мрежи и съоръжения се закриват само след като се заснемат по установения ред; да уведоми незабавно органите по пожарна безопасност и защита на населението и по безопасност на движението за началото и срока на строителството по съответните улици, които се разкопават; да уведоми незабавно съответните служби и експлоатационни дружества за евентуални повреди на мрежи и съоръжения, произлезли при работата, а ако се отнася за повреди на водопроводи, топлопроводи или газопроводи - да уведоми незабавно и хигиенно- епидемиологичните и органите по пожарна безопасност и защита на населението;

3.6. Технически и качествен контрол на обектите ще се упражнява от инвеститора - СО район „Красна поляна“. Същият следи за правилното и точно изпълнение на работите, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, спазването на приетия график за изпълнение, за дефекти появили се по време на гаранционния срок. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатираат своевременно в протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в срок, определен от Възложителя.

3.7. Изисквания за безопасност на труда - изпълнителят е задължен да създаде организация по изпълнение на строително-монтажните работи, съответстваща на изискванията по опазване на здравето и живота на хората и безопасно ползване на обекта. Да се спазват разпоредбите за безопасни условия на труд на строежа, съгласно Наредба 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания и Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

3.8. Изисквания за опазване на околната среда - изпълнителят е задължен, съгласно чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ да изпълнява строително-монтажни работи, съгласно нормативните изисквания за опазване на околната среда, включително защита от шум. От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към трасето имоти и дървесни видове и спазването на екологичните

изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. Строителните отпадъци ще се депонират на място, предложено от изпълнителя и одобрено от СО - район „Красна поляна“. За отчитане на количеството извозени отпадъци, изпълнителят е задължен да представи кантарни бележки.

3.9. Изисквания за температура - да бъдат съобразени с изискванията на Правилник за изпълнение и приемане - Раздел пътища и улици и Техническа спецификация 2007 г. - Фонд Републиканска мрежа-асфалтови пластове, съгласно които асфалтовите смеси, доставени до местоположението, трябва да имат температура не по-ниска от 130°C, а при студено време - не по-ниска от 150°C.

3.10. Да бъдат спазени гаранционните срокове съгласно чл.20, ал.4, т.8 от Наредба №2.

3.11. При подготовка на предложенията си и остойностяване на дейностите, предмет на настоящата поръчка, участниците следва да предвидят в тях всички преки и непреки разходи за изпълнението им.

3.12. Изпълнителят е длъжен да поддържа налична и в изправност цялата изисквана минимална техника, съгласно условията на обществената поръчка. Изпълнителите са задължени да осигурят за своя сметка всяка друга допълнителна техника, необходима за качествено и в срок изпълнение на дейностите.

4. Видове дейности за изпълнение предмета на поръчката*.

№	Видове Строително монтажни работи и дейности	Един. мярка	Прогнозно количество за срока на изпълнение на дейностите.
I.Пътни настилки			
1	Повдигане уличен отток, включително доставка на материалите	бр.	35
2	Повдигане на ревизионна шахта, включително доставка на материалите	бр.	120
3	Направа на заключваща се решетка на улечен отток (комплект с рамка), включително доставка на материалите	бр.	45
4	Доставка и монтаж на решетка на уличен отток от полимербетон	бр.	50

5	Възстановяване носещата способност на пътната настилка по съществуващо положение, по съвременни технологии без асфалтиране - дебелина 20 см - всички операции	КВ.М	500
6	Почистване, продухване и заливане на фуги в асфалтови настилки	М	1200
7	Направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 8 см - всички операции	КВ.М	300
8	Направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 6 см - всички операции	КВ.М	600
9	Направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см - всички операции	КВ.М	300
10	Направа на асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 8 см - всички операции	КВ.М	300
11	Направа на асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 6 см - всички операции	КВ.М	600
12	Направа на асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4см - всички операции	КВ.М	300
13	Направа на асфалтова кръпка и запълване на пукнатини без изрязване на нарушена пътна настилка, с полагане чрез инжекционен метод	М ³	15
14	Ремонт паважна настилка с паваж от обекта	КВ.М	300
15	Ремонт паважна настилка с транспорт на павета от склад	КВ.М	100
II. Тротоарни настилки			
16	Направа тротоар от бетонови плочи на пясъчна основа 40/40/5, включително и доставка на материалите	КВ.М	100
17	Направа тротоар от бетонови плочи на пясъчна основа 40/40/5, (с плочи на обекта)	КВ.М	100
18	Направа тротоар от бетонови плочи на циментов разтвор 40/40/5, включително и доставка на материалите	КВ.М	100
19	Направа тротоар от бетонови плочи на циментов разтвор 40/40/5, (с плочи на обекта)	КВ.М	300
20	Направа на настилка от павета "бехатон"	КВ.М	1000
21	Направа на настилка от павета "хексагон"	КВ.М	120
22	Направа на настилка от бетонови павета 10x10 см.	КВ.М	10
23	Монтаж на градински бордюри 8x15x50 см.	М	600

24	Разваляне на градински бордюри	м	400
25	Монтаж на бетонови бордюри 18/35/50, включително доставка на материалите	м	600
26	Повдигане на шахта - двойна, включително доставка на материалите	бр.	20
27	Повдигане на шахта - единична, включително доставка на материалите	бр.	20
28	Разваляне на бетонови бордюри	м	600
29	Направа на бетонови ивици от готови елементи 25x10x5 см.	м	400
30	Разваляне на тротоар от бетонови плочи	кв.м	100
31	Направа на бетонова настилка от бетон клас В 15 с дебелина 8 см., армирана с мрежа ф 6 мм., с размери 15 x 15 см. клас стомана В500А	кв.м	150
32	Направа на настилка от бетонови паркингови елементи 50x50x10 см., върху пясъчна основа от 20 см. и засипване на отворите с пясък	кв.м	400
33	Почистване на канавки, натоварване и превоз на земни почви и отпадъци	м	200
34	Почистване на банкети от ниска разстителност, подравняване и уплътняване, включително натоварване и извозване	кв.м	200
35	Натоварване и извозване на камъни, бетонни отломки и други строителни отпадъци до сметище	м ³	63

*Забележка:

Посочените дейности са индикативни и не задължават Възложителя да заяви извършването им в прогнозните количества. Възложителят може да заяви по-малък брой дейности от прогнозните количества, в зависимост от конкретната необходимост и в рамките на прогнозната стойност.

Техническата спецификация е разработена от инж. Георги Радионов - гл. експерт в Отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”.

Дата: 27.02.2019г

Подпис:.....П*.....

Заличаванията са
на основание
чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД